Verplaatsen bestaande kolk

Verplaatsen bestaande kolk

Verplaatsen bestaande kolk

Fazantenhof

Fazantenhof

Fazantenhof

Fazantenhof

Noordersingel

Verklaring

- Inzaaien bermen
- Aanbrengen parkeervakken van grasbetonsteen
  Type grasbefonsteen n.t.b.
  Voorstel: Park Positive - Flood Twin
- Aanbrengen rijbaan van straatbaksteen
  keiformaat, keperverband, kleur n.t.b.
- Aanbrengen vrijgekomen betontegels trottoirs
  hergebruik bestaand materiaal, halfsteensverband
  kleur grijs
- Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen inritten
  hergebruik bestaand materiaal, keperverband
  kleur antraciet
- Herstraten molgoot van betonstraatstenen
  keiformaat, halfsteensverband
- Aanbrengen gevelwand met klimop
- Planten nieuwe bomen
- Te kappen/verplanten bomen
- Behouden bomen
- Aanbrengen opsluitband
  afm. 60x200mm,
  kleur grijs
- Aanbrengen opsluitband
  afm. 100x200mm, in betonspecie
  kleur grijs
- Verplaatsen bestaande straatkolk
  i.v.m. nieuwe bandenlijn en aansluiten
  op HWA-riool
- Locatie containeropstelplaats
- Aanbrengen insectenhotel van hout
  type CJ Wildlife o.g.
- Werkgrens

Parkeervakken:
Oude situatie: 202 stuks
Nieuwe situatie: 196 stuks

Groen:
Toegevoegde groenoppervlak: 1530 m2
Toegevoegd aantal bomen: 29 stuks
Te kappen/verplanten bomen: 13 stuks

NR	DATUM	WIJZIGING	GETEKEND
1	21-02-2025	(Concept) definitief ontwerp	HvdS
0	03-01-2025	Schetsontwerp	HvdS

OPDRACHTGEVER
Gemeente Eemnes
Noordbuurt

PROJECTOMSCHRIJVING
Herinrichting - vergroening
Fase 1 - Fazantenhof
Eemnes Noordbuurt

TEKENINGOMSCHRIJVING
Nieuwe situatie
Fase 1 - Fazantenhof
Definitief ontwerp

DOCUMENTSOORT
TEKENING

STATUS
Concept

TEKENAAR: H. van der Schans
DATUM: 21-02-2025
SCHAAL: 1:250
FORMAAT: A0
BLAD IN BLADEN: 1 IN 1
TEKENINGNUMMER: 01
WIJZ.NR: 1

DGM Projecten B.V.
Van Stralenlaan 19
5224 GN 's-Hertogenbosch
H. van der Schans
+31-0669713516
harry@dgm-projecten.nl

DGM PROJECTEN