Verplaatsen kolk

Groot onderhoud groen, afhankelijk van budget maar wel gewenst binnen project

Groot onderhoud groen, afhankelijk van budget maar wel gewenst binnen project

Verplaatsen lichtmast

Verplaatsen laadpaal

Fazantenhof

Noordersingel

Verplaatsen lichtmast

Verplaatsen laadpaal

Verplaatsen lichtmast

Locatie inrit

Fazantenhof

Verplaatsen bestaande kolk

Fazantenhof

Fazantenhof

Verklaring

BM	BM= bermmengsel Optima 7a speciaal voor bijen en overige insecten. Lichte grond (leverancier. Neutkens)
	Handhaven en op waarderen bestaand groenvak waar nodig. Uitbreiden nieuw groenvak zoals bestaande groen aanwezig
	Aanbrengen parkeervakken van grasbetontegels afm. 400x600x120mm en vullen met grasgrondmengsel
	Aanbrengen rijbaan van straatbaksteen KF, keperverband, kleur rood-bruin
	Aanbrengen vrijgekomen betontegels trottoirs hergebruik bestaand materiaal, halfsteensverband dikte 45 mm kleur grijs
	Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen KF rijbaan en inritten hergebruik bestaand materiaal, keperverband kleur grijs
	Aanbrengen betonstraatstenen KF voetgangersoversteekplaats, elleboogverband kleur rood
	Aanbrengen betonstraatstenen KF voetgangersoversteekplaats, elleboogverband kleur wit
	Aanbrengen molgoot van 5 strekken vrijgekomen betonstraatstenen KF, halfsteensverband, stellen in betonspecie, kleur grijs
	Aanbrengen molgoot van 5 strekken straatbaksteen KF, halfsteensverband, stellen in betonspecie, kleur rood
BS	BS: boomsoort, nieuwe bomen, soortkeuze zie beplantingsplan voorzien van groeiplaatsverbetering van bomengrond (1000mm)
	Behouden bomen
	Aanbrengen opsluitband afm. 60x200mm, kleur grijs
	Aanbrengen opsluitband afm. 100x200mm, in betonspecie kleur grijs
	Aanbrengen geleideband afm. 50/200x250mm, in betonspecie kleur grijs
	Aanbrengen nieuwe straatkolk en aansluiten op HWA-riool
	Verplaatsen bestaande straatkolk aansluiten op bestaande kolkleiding (enzij anders aangegeven
	Locatie container-opstelplaats markeren d.m.v. kliko-tegel 300x300x40mm
	Werkgrens

Nieuwe bomen

Code	Naam	Hoogte	Plantmaat
Sj	Styphnolobium japonicum 'Regent'	2de grootte	Plantmaat 18-20
Ag	Acer griseum	2de grootte	Plantmaat 18-20
Kp	Koelreuteria paniculata	1ste grootte	Plantmaat 18-20
Cj	Cercidiphyllum japonicum	2de grootte	Plantmaat 18-20
Ls	Liquidambar styraciflua	1de grootte	Plantmaat 18-20
Ps	Prunus serrulata 'Amanogawa'	3de grootte	Plantmaat 18-20
Gb	Ginkgo biloba 'Fremonii'	2de grootte	Plantmaat 18-20
Uh	Ulmus hollandica 'Wredei'	2de grootte	Plantmaat 18-20
Lt	Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'	2de grootte	Plantmaat 18-20

Parkeervakken:
Oude situatie: 202 stuks
Nieuwe situatie: 232 stuks



Detail 1: Principe parkeervakken van grasbetonstenen
Schaal 1 : 50

NR	DATUM	WIJZIGING	GETEKEND
5	18-09-2025	Opmerkingen verwerkt uit bewonersavond	HvdS
4	01-08-2025	Bestektekening	HvdS
3	09-05-2025	Definitief ontwerp	HvdS
2	14-04-2025	(Concept) definitief ontwerp	HvdS
1	21-02-2025	(Concept) definitief ontwerp	HvdS
0	03-01-2025	Eerste opzet	HvdS

OPDRACHTGEVER
Gemeente Eemnes

PROJECTOMSCHRIJVING
Herinrichting - vergroening
Fase 1 - Fazantenhof
Eemnes Noordbuurt

TEKENINGOMSCHRIJVING
Nieuwe situatie
Fase 1 - Fazantenhof
Bestektekening

DOCUMENTSOORT
TEKENING

STATUS
Definitief

TEKENAAR: H. van der Schans
SCHAAL: 1:250
DATUM: 18-09-2025
FORMAAT: A0
BLAD IN BLADEN: 1 IN 1
TEKENINGNUMMER: 01
WIJZ. NR: 5

DGM Projecten B.V.
Van Straelenlaan 19
5224 ON 's-Hertogenbosch
H. van der Schans
+31-644971516
harry@dgm-projecten.nl

DGM PROJECTEN