Verklaring

- BM: BM= bermmengsel Optima 7a speciaal voor bijen en overige insecten. Lichte grond (leverancier. Neutkens)
- BLOEM: Bloemen. Lichte grond Vlindermengsel Neutkens
- Handhaven en op waarderen bestaand groenvak waar nodig. Uitbreiden nieuw groenvak zoals bestaande groen aanwezig
- Aanbrengen parkeervakken van grasbetontegels afm. 400x600x120mm en vullen met grasgrondmengsel
- Aanbrengen rijbaan van straatbaksteen DF, keperverband, kleur rood-bruin
- Aanbrengen vrijgekomen betontegels trottoirs hergebruik bestaand materiaal, halfsteensverband dikte 45 mm kleur grijs
- Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen KF rijbaan en inritten hergebruik bestaand materiaal, keperverband kleur grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen KF voetgangersoversteekplaats, elleboogverband kleur rood
- Aanbrengen betonstraatstenen KF voetgangersoversteekplaats, elleboogverband kleur wit
- Aanbrengen molgoot van 5 strekken vrijgekomen betonstraatstenen KF, halfsteensverband, stellen in betonspecie, kleur grijs
- Aanbrengen molgoot van 7 strekken straatbaksteen DF, halfsteensverband, stellen in betonspecie, kleur rood
- BS: BS: boomsoort, nieuwe bomen, soortkeuze zie beplantingsplan voorzien van groeiplaatsverbetering van bomengrond (1000mm)
- Behouden bomen
- Aanbrengen opsluitband afm. 60x200mm, kleur grijs
- Aanbrengen opsluitband afm. 100x200mm, in betonspecie kleur grijs
- Aanbrengen geleideband afm. 50/200x250mm, in betonspecie kleur grijs
- Aanbrengen G-Bic Plus infiltratiekratten
- Aanbrengen nieuwe straatkolk en aansluiten op HWA-riool
- Verplaatsen bestaande straatkolk aansluiten op bestaande kolkleiding tenzij anders aangegeven
- Locatie container-opstelplaats markeren d.m.v. kliko-tegel 300x300x40mm
- Werkgrens

Nieuwe bomen

Code	Naam	Hoogte	Plantmaat
Sj	Styphnolobium japonicum 'Regent'	2de grootte	Plantmaat 18-20
Ag	Acer: griseum	2de grootte	Plantmaat 18-20
Kp	Koelreuteria paniculata	¾de grootte	Plantmaat 18-20
Cj	Cercidiphyllum japonicum	2de grootte	Plantmaat 18-20
Ls	Liquidambar styraciflua	3de grootte	Plantmaat 18-20
Ps	Prunus serrulata 'Amanogawa'	3de grootte	Plantmaat 18-20
Gb	Ginkgo biloba 'Fastigiata'	2de grootte	Plantmaat 18-20
Ub	Ulmus hollandica 'Wredei'	2de grootte	Plantmaat 18-20
Lt	Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'	2de grootte	Plantmaat 18-20

Parkeervakken:
Oude situatie: 221 stuks
Nieuwe situatie: 232 stuks

NR	DATUM	WIJZIGING	GETEKEND
0	09-10-2025	Definitieve bestektekening	HvdS

Detail 1: Principe parkeervakken van grasbetonstenen
Schaal 1 : 50

OPDRACHTGEVER
Gemeente Eemnes

PROJECTOMSCHRIJVING
Herinrichting - vergroening
Fase 1 - Fazantenhof
Eemnes Noordbuurt

TEKENINGOMSCHRIJVING
Nieuwe situatie
Fase 1 - Fazantenhof
Bestektekening

DOCUMENTSOORT
TEKENING

STATUS
Definitief

TEKENAAR: H. van der Schans
DATUM: 09-10-2025
SCHAAL: 1:250
FORMAAT: A0
BLAD IN BLADEN: 1 IN 1
TEKENINGNUMMER: 01
WIJZ.NR: 0

DGM Projecten B.V.
Van Straelenlaan 19
5224 ON 's-Hertogenbosch
H. van der Schans
+31-646997596
harry@dgm-projecten.nl

DGM PROJECTEN